

Montáž jednokřídlových dveří, světlíku, nadsvětlíku

1	Osazení do kovové zárubně dveří řady Standard / STILE	Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	500,-
2	Osazení do kovové zárubně protipožární, klima dveře	Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení křídla, montáž bezpečnostního kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1100,-
3	Osazení do kovové zárubně dveří BT2, HERSE	Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), vrtání otvorů pro bezpečnostní čepy do kovové zárubně, zavěšení křídla, montáž bezpečnostního kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
4	Montáž - falcové včetně rámové zárubně	Montování rámové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1200,-
5	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1200,- / 1700,- / 1700,-
6	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdí 280-400)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1500,- / 2000,- / 2000,-
7	Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 400)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1700,- / 2200,- / 2200,-
8	Montáž - bílé lakované včetně obložkové zárubně	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
9	Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1700,- / 1800,- / 1800,-
10	Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1900,- / 2000,- / 2000,-
11	Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 400)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2100,- / 2200,- / 2200,-
12	Montáž - bezobložkové dveře včetně skryté zárubně bez stavebního začištění	Montování skryté zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	3000,-
13	Montáž - shrnovací dveře	Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž dveří, promazání lišty	1300,-
14	Montáž - světlíku, nadsvětlíku	Montování rámu do připraveného stavebního otvoru, montáž skla, ukotvení zasklívací lišty	1000,-

Montáž dvoukřídlových dveří

15	Osazení do kovové zárubně 2x dveře řady Standard / STILE	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	900,-
16	Osazení do kovové zárubně 2x protipožárních dveře	Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x protipožárního křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,-
17	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	1700,- / 2300,- / 2300,-
18	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2000,- / 2500,- / 2500,-
19	Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 400)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2200,- / 2700,- / 2700,-
20	Montáž - 2x bezfalcové do obložkové zárubně (síla zdí do 280)	Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2300,-

№	Nazev služby	Popis práce	Cena bez DPH
21	Montáž - 2x bezfalcové včetně obložkové zárubně (síla zdi nad 400)	Montování obložkové zárubně do stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	2700,-
22	Montáž - 2x shrnovací dveře	Ukotvení rámu do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž 2x dveře, promazání lišty	2000,-

Montáž posuvných dveří

23	Montáž stavebního pouzdra - jednokřídle / dvoukřídle bez stavebního začištění	Smontování hliníkového profilu a rámu, ukotvení do stavebního otvoru	2000,- / 4000,-
24	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD1P.100, PD1P.125	Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému	2500,-
25	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD1P.1+ZN1/PD1P.125+ZN1	Montování obložkové zárubně včetně dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení posuvného systému. Zkrácení spojovacího pera krycí lišty dle tloušťky zdi na vhodný rozměr	3000,-
26	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD2P.100, PD2P.125	Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému	3000,-
27	Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra včetně zárubně PD2P.100+ZN2/PD2P.125+ZN2	Montování obložkové zárubně včetně dodatečné obložení do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému. Zkrácení spojovacího pera krycí lišty dle tloušťky zdi na vhodný rozměr	3500,-
28	Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S bez obložení otvoru	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného systému, montáž čela	2000,-
29	Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S včetně obložení otvoru	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného systému, montáž zárubně typu tunel	3000,-
30	Montáž posuvných dveří na stěnu PD2S bez obložení otvoru	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení 2x křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, seřízení posuvného systému, montáž 2x čela	3000,-
31	Montáž posuvných dveří na stěnu LOFT, MAGIC, GRAF	Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty vodícího trnu, seřízení posuvného systému	3000,-
32	Obložení otvoru - slepá zárubeň-tunel, OKZ-tunel	Montování zárubně typu tunel / OKZ-tunel do připraveného stavebního otvoru	1000,-

Montáž bezpečnostních, venkovních dveří

33	Montáž a demontáž bezpeč. a protipožární dveří včetně kovové zárubně, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE)	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	9000,-
34	Montáž bezpeč. a protipožární dveří včetně kovové zárubně, bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE)	Osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, sekání a řezání zdi (dle potřeby), vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)	8000,-
35	Montáž a demontáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdi (dle potřeby), nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	7000,-
36	Montáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně	Nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování (zakoupeného v ERKADO)	6000,-
37	Nátěr kovové zárubně	Nátěr kovové zárubně po jejím zazdění - barva dle vzorníku RAL	1000,-

Montáž dekoračního panelu

38	Montáž dekoračního panelu včetně ukončovací lišty	Zkrácení na vhodnou délku, lepení, uchycení na hmoždinky panelu na zeď	700,-
----	---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------

№	Nazev služby	Popis práce	Cena bez DPH
----------	---------------------	--------------------	---------------------

39	Hoblování dekoráčního panelu	Hoblování dekoráčních panelu po délce	1300,-
----	------------------------------	---------------------------------------	--------

Demontážní práce

40	Demontáž stávajících obložkových zárubní bez bouracích prací	Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny	700,-
41	Demontáž stávajících obložkových zárubní včetně bouracích prací	Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové zárubně, vyčištění montážní pěny, sekání a vrtání zdí (dle potřeby), úprava stavebního otvoru	1300,-
42	Demontáž stávajících kovových zárubní bez bouracích prací	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), rozšroubování, vyjmutí kovové zárubně	800,-
43	Demontáž stávajících kovových zárubní včetně bouracích prací	Řezání kotoučovou bruskou (flexou), sekání a vrtání zdí (dle potřeby), vyjmutí kovové zárubně, úprava stavebního otvoru	1500,-
44	Demontáž venkovních dveří a zárubní včetně bouracích prací	Vysazení dveří, řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a vrtání zdí (dle potřeby), úprava stavebního otvoru	1500,-

Ostatní práce

45	Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování)	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby)	200,-
46	Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování)	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, broušení protiplechu (dle potřeby)	600,-
47	Podříznutí dveří/zárubně na výšku	Podříznutí dveří/zárubně na výšku, rovný rez	300,-
48	Atypické podříznutí dveří/zárubně	Atypické podříznutí dveří/zárubně, reliéfní řez dle podlahy, stěn, obkladů	500,-
49	Úprava soklových lišt	Odlepení a nalepení soklových lišt kolem zárubně, zkrácení na vhodnou délku (dle potřeby) , cena se počítá za jeden průchozí otvor	500,-
50	Montáž přechodové lišty	Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby)	300,-
51	Montáž dveřního prahu	Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s příznaným vrutem (dle potřeby)	400,-
52	Montáž kukátka, dveřní zarážky	Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kukátka nebo dveřní zarážky	300,-
53	Montáž samozavírače, tichého dojezdu	Rozměření a vyvrtání otvorů do křídla, osazení a montáž madélka, samozavírače nebo tichého dojezdu	500,-
54	Montáž synchronizace posuvných dveří	Rozměření a osazení synchronizačního mechanismu, seřízení posuvného systému	1000,-
55	Zúžení obložkové zárubně na max 15 mm	Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (záklopu) a stěny drážky zárubně dle tloušťky zdí na vhodný rozměr	500,-
56	Hoblování záklopu k obložkové zárubni, tunelu, PD1P, PD2P	Hoblování krycích lišt po délce ze stran nebo z vrchu	500,-
57	Oboustranné akrylování spáry mezi zdí a obložkou, mezera do 5 mm	Vyplnění bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi, akryluje se jen dostupné a okem viditelné spáry	250,-zar.
58	Oboustranné akrylování spáry mezi zdí a obložkou, mezera od 5 mm	Vyplnění montážní penou a bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi, akryluje se jen dostupné a okem viditelné spáry	500,-zar.
59	Vícepráce (počítá se minimum jedna hodina)	Všechny ostatní práce, které je potřeba provést ke správné montáži bez připravenosti stavebních otvorů a nejsou uvedeny u příslušné zakázky, řezání, broušení , sekání, hoblování, vrtání, podříznutí dveří i zárubní, atd. .	600,-